NO		URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA (Rp)
				SATUAN	Rp	
I		**PEKERJAAN PERSIAPAN,PERENCANAAN & PEMBERSIHAN**				
	1	Pekerjaan persiapan lahan (pembersihan lokasi pekerjaan)	720.00	m²	3,500.00	2,520,000.00
	2	Mobilisasi Pekerja	1.00	ls	3,500,000.00	3,500,000.00
	3	Pagar sementara seng gelombang di cat	240.00	m2	97,390.00	23,373,600.00
	4	Pembuatan Tangga Sementara u/ Jamaah Masjid	1.00	ls	10,000,000.00	10,000,000.00
	5	Pemindahan & Perapihan Pagar Sementara Akses Masjid & MI	1.00	ls	5,000,000.00	5,000,000.00
	6	Sewa Lift Kerja & barang u/ ke lantai atap	1.00	ls	10,000,000.00	10,000,000.00
	7	Maket Perencanaan	1.00	Ls	5,000,000.00	5,000,000.00
	8	Pembuatan Dokumen Gambar Kerja Detail	1.00	Ls	3,000,000.00	3,000,000.00
	9	Pembuatan Gudang Proyek	60.00	m2	470,800.00	28,248,000.00
	10	Pembuatan Bedeng Pekerja	30.00	m2	470,800.00	14,124,000.00
	11	Membersihkan Puing-puing	720.00	m2	7,000.00	5,040,000.00
	12	Pembongkaran Beton Bertulang	30.90	m3	217,000.00	6,705,300.00
	13	Pembongkaran Dinding Tembok Bata Merah (KM Existing)	96.00	m2	161,000.00	15,456,000.00
	14	Pekerjaan pengukuran dan pasangan bouw plank	1.00	ls	3,500,000.00	3,500,000.00
	15	Pekerjaan galian tanah untuk pondasi	31.59	m³	26,620.00	840,925.80
	16	Urugan tanah kembali sisi pondasi	31.59	m³	7,300.00	230,607.00
	17	Pembuangan puing keluar lokasi pekerjaan	31.59	m³	45,000.00	1,421,550.00
	18	Pekerjaan urugan pasir di bawah pondasi	3.159	m³	185,200.00	585,046.80
	19	Pembersihan lahan setelah selesai pekerjaan	1400.00	m²	10,500.00	14,700,000.00
TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN,PERENCANAAN & PEMBERSIHAN					**Jumlah**	**153,245,029.60**
					Dibulatkan	**153,245,020.00**
II		**PEKERJAAN MENARA MASJID**				
	A	**PEKERJAAN PONDASI DAN BETON**				
	1	Pembuatan Pondasi Beton Borepile (penulangan 150 kg/m3 & bekisting)	10.53	m3	2,572,000.00	27,083,160.00
	2	Membuat Sloof Beton Bertulang (200 KG Besi + Bekisting)	3.848	m³	3,306,600.00	12,723,796.80
	3	Membuat Kolom Beton Bertulang (250 Kg Besi + Bekisting)	15.6	m3	5,547,100.00	86,534,760.00
	4	Membuat Balok Beton Bertulang (225 Kg Besi + Bekisting)	22.10	m³	4,085,300.00	90,285,130.00
	6	Membuat Plat Lantai Beton tebal 15 Cm (100 Kg Besi + Bekisting) - **Menara**	22.75	m³	3,571,200.00	81,244,800.00
	7	Membuat Tangga Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	17.70	m³	4,498,700.00	79,616,193.12
					Jumlah	**377,487,839.92**
					Dibulatkan	**377,487,830.00**
	B	**PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN**				
	1	Pasangan Bata Merah Tebal ½ Bata, Campuran 1 Pc : 5 Psr	243.6	m²	73,000.00	17,782,800.00
	2	Dinding bata rooster 1: 5 berlubang ukrn 20 x 20 cm	140.3	m²	347,000.00	48,684,100.00
	3	Plesteran Campuran 1 Pc : 5 Psr Tebal 1,5 Cm	487.2	m²	21,300.00	10,377,360.00
	4	Accian	487.2	m²	13,600.00	6,625,920.00
	5	Ban plesteran 5 cm x 7 cm diaci	100	m1	6,000.00	600,000.00
					Jumlah	**84,070,180.00**
					Dibulatkan	**84,070,180.00**
	C	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**				
	1	Pasangan lantai keramik motif 40 cm x 40 cm	157	m²	72,190.00	11,333,830.00
	2	Pasangan Dinding Keramik Kamar mandi / wc	54	m²	72,190.00	3,898,260.00
					Jumlah	**15,232,090.00**
					Dibulatkan	**15,232,090.00**
	D	**PEKERJAAN ATAP**				
	1	Pasangan Kuda-2 Baja Ringan C 7x 6 & reng 3 x 4 + Atap Metaldeck	20	m2	160,000.00	3,200,000.00
	2	Pasangan lisplank GRC 20/200	20.00	m^1	33,340.00	666,800.00
					Jumlah	**3,866,800.00**
					Dibulatkan	**3,866,800.00**
	E	**PEKERJAAN PLAFON**				
	1	Pasangan plafon Gypsum + Rangka hollow 2 x 4 & 4 x 4	117.00	m²	81,460.00	9,530,820.00
	2	Pasangan lis plafon aluminium profil 1 cm (yg menempel dinding)	175.00	m^1	18,960.00	3,318,000.00
					Jumlah	**12,848,820.00**
					Dibulatkan	**12,848,820.00**
	F	**PEKERJAAN SANITAIR**				
	1	Pasangan kloset Jongkok ex Toto	6.00	Bh	447,842.50	2,687,055.00
	2	Pasangan Kloset Duduk ex Toto	1.00	Bh	2,656,500.00	2,656,500.00
	3	Pasangan Urinoir Ex Toto	6.00	Bh	808,514.00	4,851,084.00
	4	Pasangan kran air KM / WC + Shower	7.00	Bh	190,690.00	1,334,830.00
	5	Pasangan kran air wudhu	50.00	Bh	60,840.00	3,042,000.00
	6	Pasangan floor drain KM / WC	15.00	Bh	63,850.00	957,750.00
	7	Pasangan Wastafel + Kran Air	8.00	Bh	257,050.00	2,056,400.00
					Jumlah	**17,585,619.00**
					Dibulatkan	**17,585,610.00**

NO		URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA (Rp)
				SATUAN	Rp	
	G	**PASANGAN INSTALASI AIR**				
		Instalasi Air Bersih				
	1	Pasangan pipa PVC diameter 3/4 inci	160.00	m^1	30,440.00	4,870,400.00
	2	Pasangan pipa PVC diameter 2 inci	80.00	m^1	17,840.00	1,427,200.00
	3	Pasangan pompa air & Asesoris	2.00	Ls	1,508,910.00	3,017,820.00
	4	Penggalian Sumur pompa + pipa	60.00	m'	225,000.00	13,500,000.00
	5	Accesoris lain (lem pipa, ampelas, sambungan, dll)	1.00	Ls	2,281,542.00	2,281,542.00
		Instalasi Air Kotor				
	1	Pasangan pipa PVC diameter 4 inci	80.00	m^1	32,710.00	2,616,800.00
	2	Pekerjaan septic tank dan rembesan	3.00	Unit	5,350,480.00	16,051,440.00
	3	Accesoris lain (lem pipa, ampelas, sambungan, dll)	1.00	Ls	5,600,472.00	5,600,472.00
		Instalasi Air Hujan				
	1	Pasangan pipa PVC diameter 4 inci	80.00	m^1	32,710.00	2,616,800.00
	2	Roofdrain	12.00	Unit	83,005.00	996,060.00
	3	Accesoris lain (lem pipa, ampelas, sambungan, dll)	1.00	Ls	1,083,858.00	1,083,858.00
					Jumlah	**54,062,392.00**
					Dibulatkan	**54,062,390.00**
	H	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**				
	1	Pasangan instalasi titik nyala lampu kabel NYM 3 x 2,5 mm	64.00	Ttk	174,000.00	11,136,000.00
	2	Pasangan instalasi daya stop kontak kabel NYM 3x2,5 mm	32.00	Ttk	159,000.00	5,088,000.00
	3	Pasangan lampu baret 18 watt	32.00	Bh	92,600.00	2,963,200.00
	4	Pasangan lampu SL 18 watt	32.00	Bh	60,050.00	1,921,600.00
	5	Pasangan panel listrik	3.00	Bh	320,000.00	960,000.00
	6	Emergency Light + Battery	16.00	Ls	412,600.00	6,601,600.00
					Jumlah	**28,670,400.00**
					Dibulatkan	**28,670,400.00**
	I	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
	1	Pengecatan dinding dengan cat tembok kwalitas baik (Menara Masjid)	140.40	m²	36,560.00	5,133,024.00
	2	Pengecatan plafon dengan cat tembok kwalitas sedang (Plafon Menara)	117.00	m²	36,560.00	4,277,520.00
					Jumlah	**9,410,544.00**
					Dibulatkan	**9,410,540.00**
	J	**PEKERJAAN LOGAM (METAL)**				
	1	Pekerjaan Jalusi Aluminium Façade & Manara Masjid	698	m'	57,592.00	40,199,216.00
	2	Pekerjaan Handrailing Tangga Menara Masjid	44.50	m'	359,187.50	15,983,843.75
					Jumlah	**56,183,059.75**
					Dibulatkan	**56,183,050.00**
TOTAL PEKERJAAN MENARA MASJID					**Jumlah**	**659,417,710.00**
					Dibulatkan	**659,417,710.00**
III		**PEKERJAAN FAÇADE MASJID**				
	A	**PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN**				
		Facade Depan				
	1	Pasangan Bata Merah Tebal 1 Bata, Campuran 1 Pc : 5 Psr	115.7	m²	146,800.00	16,984,760.00
	2	Dinding bata rooster 1: 5 berlubang ukrn 20 x 20 cm	39.2	m²	347,000.00	13,602,400.00
	3	Plesteran Campuran 1 Pc : 5 Psr Tebal 2 Cm	115.7	m²	29,900.00	3,459,430.00
	4	Pasang Dinding Granit standart anchor baja	115.7	m²	678,550.00	78,508,235.00
	5	Ban plesteran 5 cm x 7 cm diaci	150	m1	6,000.00	900,000.00
	B	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
	1	Pengecatan dinding dengan cat tembok kwalitas baik (Façade Depan)	23.14	m²	36,560.00	845,998.40
	C	**PEKERJAAN LOGAM (METAL)**				
	1	Pekerjaan Handrailing Façade Masjid (Mukal)	13.90	m'	359,187.50	4,992,706.25
					Jumlah	**119,293,529.65**
					Dibulatkan	**119,293,520.00**
		Facade MI				
	1	Pasangan dinding bata merah 1 : 5	140.4	m²	73,000.00	10,249,200.00
	2	Dinding bata rooster 1: 5 berlubang ukrn 20 x 20 cm	92.3	m²	347,000.00	32,028,100.00
	3	Plesteran 1 : 5	140.4	m²	21,300.00	2,990,520.00
	4	Accian	140.4	m²	13,600.00	1,909,440.00
	5	Ban plesteran 5 cm x 7 cm diaci	150	m1	6,000.00	900,000.00
	B	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
	1	Pengecatan dinding dengan cat tembok kwalitas baik (Façade MI)	140.40	m²	36,560.00	5,133,024.00
	C	**PEKERJAAN LOGAM (METAL)**				
	1	Pekerjaan Handrailing Façade Masjid (MI)	20.80	m'	359,187.50	7,471,100.00
					Jumlah	**60,681,384.00**
					Dibulatkan	**60,681,380.00**

NO		URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA (Rp)
				SATUAN	Rp	
		Facade Kanan				
	1	Pasangan dinding bata merah 1 : 5	140.4	m²	73,000.00	10,249,200.00
	2	Dinding bata rooster 1: 5 berlubang ukrn 20 x 20 cm	92.3	m²	347,000.00	32,028,100.00
	3	Plesteran 1 : 5	140.4	m²	21,300.00	2,990,520.00
	4	Accian	140.4	m²	13,600.00	1,909,440.00
	5	Ban plesteran 5 cm x 7 cm diaci	150	m1	6,000.00	900,000.00
	B	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
	1	Pengecatan dinding dengan cat tembok kwalitas baik (Façade kanan)	140.40	m²	36,560.00	5,133,024.00
	C	**PEKERJAAN LOGAM (METAL)**				
	1	Pekerjaan Handrailing Façade Masjid (Kanan)	20.80	m'	359,187.50	7,471,100.00
					Jumlah	**60,681,384.00**
					Dibulatkan	**60,681,380.00**
TOTAL PEKERJAAN FAÇADE MASJID					**Jumlah**	**240,656,280.00**
					Dibulatkan	**240,656,280.00**
IV		**PEKERJAAN PERBAIKAN & PENAMBAHAN ATAP BANGUNAN UTAMA**				
	A	**Extension Atap Beton**				
	1	Membuat Plat Lantai Beton tebal 15 Cm (100 Kg Besi + Bekisting) - **Extension**	23.71	m^3	3,571,200.00	84,680,294.40
	B	**PEKERJAAN ATAP**				
	1	Pasangan Kuda-2 Baja Ringan C 7x 6 & reng 3 x 4 + Atap Metaldeck	395	m2	308,340.00	121,794,300.00
	2	Pasangan lisplank GRC 20/200	80.00	m^1	55,100.00	4,408,000.00
	3	Pasangan Talang Air keliling Atap PVC	80.00	m^1	32,710.00	2,616,800.00
	C	**PEKERJAAN PLAFON**				
		Ruang Shalat Wanita Extension				
	1	Pasangan plafon Gypsum + Rangka hollow 2 x 4 & 4 x 4	121.00	m²	81,460.00	9,856,660.00
	2	Pasangan lis plafon aluminium profil 1 cm (yg menempel dinding)	50.00	m^1	18,960.00	948,000.00
	D	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
	1	Pengecatan plafon dengan cat tembok kwalitas sedang (Plafon Extension)	121.00	m²	21,310.00	2,578,510.00
	2	Pengecatan lis plank dengan cat minyak	80.00	m²	40,250.00	3,220,000.00
	E	**PEKERJAAN WATERPROOFING**				
	1	Pekerjaan Chipping & Waterproofing Membrane dak Atap Utama & Menara	344	m²	151,700.00	52,184,800.00
TOTAL PEKERJAAN PERBAIKAN & PENAMBAHAN ATAP BANGUNAN UTAMA					**Jumlah**	**282,287,364.40**
					Dibulatkan	**282,287,360.00**
V		**PEKERJAAN RUANG KANTOR PENGURUS MASJID LT ATAP**				
	A	**PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN**				
	1	Pasangan Bata Merah Tebal ½ Bata, Campuran 1 Pc : 5 Psr	146.4	m²	73,000.00	10,687,200.00
	2	Plesteran Campuran 1 Pc : 5 Psr Tebal 1,5 Cm	292.8	m²	21,300.00	6,236,640.00
	3	Accian	292.8	m²	13,600.00	3,982,080.00
	4	Ban plesteran 5 cm x 7 cm diaci	100	m1	6,000.00	600,000.00
	5	Pasang Atap Metal deck	56	m²	308,340.00	17,267,040.00
	6	Pasang Dinding Kaca Rangka Aluminium	11	m²	229,500.00	2,524,500.00
	B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**				
	1	Pasangan lantai keramik motif 40 cm x 40 cm	56	m²	72,190.00	4,042,640.00
	C	**PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA**				
		Ruang Tamu Pengurus Masjid				
	1	Pasang Pintu Kaca Kusen Aluminium	4.8	m2	537,420.00	2,579,616.00
	2	Pasang Pintu Aluminium KM/WC	2.4	m2	537,420.00	1,289,808.00
	3	Kunci & Slot	2.00	set	124,920.00	249,840.00
		Ruang Kantor Pengurus Masjid				
	1	Pasang Pintu Kaca Kusen Aluminium	4.8	m2	537,420.00	2,579,616.00
	2	Pasang Jendela Kaca Kusen Aluminium	8.64	m2	537,420.00	4,643,308.80
	3	Kunci & Slot	10.00	set	124,920.00	1,249,200.00
	D	**PEKERJAAN PERLENGKAPAN PINTU DAN JENDELA**				
	1	Pasangan kunci pintu 2 slaag (putaran) untuk pintu kayu dan pintu besi	4.00	Bh	239,100.00	956,400.00
	2	Pasangan engsel pintu standard 4 inci	18.00	Bh	29,770.00	535,860.00
	3	Pasangan kait angin jendela	6.00	Bh	18,170.00	109,020.00
	4	Pasangan tarikan jendela	6.00	Bh	39,850.00	239,100.00
	5	Pasangan kaca polos 5 mm	20.64	m²	79,870.00	1,648,516.80
	E	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
	1	Pengecatan dinding dengan cat tembok kwalitas baik (Dinding Kantor Masjid)	292.80	m²	36,560.00	10,704,768.00
	F	**PEKERJAAN PLAFON**				
	1	Pasangan plafon Gypsum + Rangka hollow 2 x 4 & 4 x 4	56.00	m²	81,460.00	4,561,760.00
	2	Pasangan lis plafon aluminium profil 1 cm (yg menempel dinding)	50.00	m^1	8,840.00	442,000.00
		Pekerjaan AC Ruang kantor & Tamu Pengurus				
	1	Pemasangan AC + outdoor unit	4.00	Unit	4,000,000.00	16,000,000.00
	2	Pasangan instalasi titik nyala lampu kabel NYM 3 x 2,5 mm	12.00	Ttk	174,000.00	2,088,000.00
	3	Pasangan instalasi daya stop kontak kabel NYM 3x2,5 mm	12.00	Ttk	159,000.00	1,908,000.00
	4	Pasangan lampu SL 18 watt	11.00	Bh	92,600.00	1,018,600.00

NO		URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA (Rp)
				SATUAN	Rp	
	5	Pasangan panel listrik	1.00	Bh	320,000.00	320,000.00
	6	Emergency Light + Battery	1.00	Ls	412,600.00	412,600.00
TOTAL PEKERJAAN RUANG KANTOR PENGURUS MASJID LT ATAP					**Jumlah**	**98,876,113.60**
					Dibulatkan	**98,876,110.00**

VI		**PEKERJAAN INTERIOR TAMBAHAN RUANG SHALAT UTAMA**				
		PEKERJAAN PERSIAPAN & BONGKARAN				
	1	Bongkaran & Perapihan dinding & plafon	1	Ls	45,000,000.00	45,000,000.00
	2	Pembersihan menyeluruh	1250	m2	3,500.00	4,375,000.00
					Jumlah	**49,375,000.00**
					Dibulatkan	**49,375,000.00**
		PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN				
	1	Pekerjaan Pasangan dinding Granit arah Kiblat	104.00	m2	678,550.00	70,569,200.00
	2	Pekerjaan Dinding Granito tiles Pelapis Tiang & Kolom	217.60	m2	212,670.00	46,276,992.00
	3	Pekerjaan Dinding Rooster Profil Ruang imam & tiang	86.00	m2	347,000.00	29,842,000.00
	4	Pekerjaan Dinding Rooster Keliling ruangan (ganti tembok dalam existing)	130.00	m2	347,000.00	45,110,000.00
					Jumlah	**191,798,192.00**
					Dibulatkan	**191,798,190.00**
		PEKERJAAN PLAFON				
	1	Pekerjaan Plafon Lt. Shalat 1	202.80	m2	81,460.00	16,520,088.00
	2	Pekerjaan Plafon Lt. Shalat 2	210.00	m2	81,460.00	17,106,600.00
	3	Pekerjaan Profil Plafon Lt. Shalat 1	36.00	m2	105,898.00	3,812,328.00
	4	Pekerjaan Profil Plafon Lt. Shalat 2	36.00	m2	105,898.00	3,812,328.00
	5	Pekerjaan Profil Plafon Atrium Lt. Shalat 2	65.60	m2	162,920.00	10,687,552.00
	6	Pekerjaan Lis Plafon	240.00	m'	17,680.00	4,243,200.00
					Jumlah	**56,182,096.00**
					Dibulatkan	**56,182,090.00**
		PEKERJAAN PERBAIKAN INSTALASI LISTRIK & SOUND SYSTEM				
	1	Pasangan instalasi titik nyala lampu kabel NYM 3 x 2,5 mm	84.00	Ttk	174,000.00	14,616,000.00
	2	Pasangan instalasi daya stop kontak kabel NYM 3x2,5 mm	20.00	Ttk	159,000.00	3,180,000.00
	3	Pasangan lampu Emergency + battery	12.00	Bh	412,600.00	4,951,200.00
	4	Pasangan lampu SL 18 watt	40.00	Bh	92,600.00	3,704,000.00
	5	Pasangan Lampu dinding	14.00	Bh	251,600.00	3,522,400.00
	6	Pasangan Exhaust Fan	16.00	Bh	324,000.00	5,184,000.00
	7	Pasangan Speaker Tanam Plafon + Soundsystem set	16.00	Ls	653,000.00	10,448,000.00
					Jumlah	**45,605,600.00**
					Dibulatkan	**45,605,600.00**
		PEKERJAAN PENGECATAN				
	1	Pengecatan Plafon Lt. Shalat 1	238.80	m2	21,310.00	5,088,828.00
	2	Pengecatan Plafon Lt. Shalat 2	311.60	m2	21,310.00	6,640,196.00
					Jumlah	**11,729,024.00**
					Dibulatkan	**11,729,020.00**
		PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA				
	1	Pasang Pintu Sliding Profil & Kusen Aluminium 4x (2.4 x 1) m	22	Set	862,050.00	18,965,100.00
	2	Kunci & Slot	22.00	set	475,000.00	10,450,000.00
					Jumlah	**29,415,100.00**
					Dibulatkan	**29,415,100.00**
TOTAL PEKERJAAN INTERIOR TAMBAHAN RUANG SHALAT UTAMA					**Jumlah**	**384,105,000.00**
					Dibulatkan	**384,105,000.00**